

Beknopt optieoverzicht veel voorkomende opties

Project: 9 woningen Corellistraat te Sliedrecht
Projectnr.: 20.031
Peildatum: 14-6-2021

	Omschrijving	#	Totaal
<input type="radio"/>	Spatwaterdichte w.c.d. (dubbel) gevel Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos (opbouw) aan de gevel (zonder schakelaar). Incl. leiding en eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf.	1	€ 210,00
<input type="radio"/>	Spatwaterdichte w.c.d. (dubbel) voorgevel (met schakelaar) Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos (opbouw) aan de gevel met enkelpolige schakelaar in de woning. Incl. leiding en eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf.	1	€ 270,00
<input type="radio"/>	Buitenlamp gevel op (nieuwe) schakelaar Het aanbrengen van een buitenlichtpunt aan de gevel, aangesloten op een nieuwe enkelpolige schakelaar in de woning. Incl. leiding en eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf. Exclusief lichtarmatuur.	1	€ 245,00
<input type="radio"/>	Buitenlamp gevel op bestaande schakelaar Het aanbrengen van een buitenlichtpunt aan de gevel, aangesloten op de bestaande schakelaar in de woning. Dit punt wordt gelijk geschakeld met het al reeds aanwezige lichtpunt. Incl. leiding en eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf. Exclusief lichtarmatuur.	1	€ 220,00
<input type="radio"/>	Grondkabel op rol bij de gevel (10m) Het aanbrengen van een grondkabel op rol (10m) aan de gevel ten behoeve van het na oplevering aansluiten van bijv. tuinverlichting, met schakelaar in de woning. Incl. leiding en eventueel hak- en breekwerkzaamheden.	1	€ 330,00
<input type="radio"/>	Grondkabel op rol bij de gevel (25m) Het aanbrengen van een grondkabel op rol (25m) aan de gevel ten behoeve van het na oplevering aansluiten van bijv. tuinverlichting. Met schakelaar in de woning. Incl. leiding en eventueel hak- en breekwerkzaamheden.	1	€ 380,00
<input type="radio"/>	Grondkabel aansluiten op aparte groep. De grondkabel wordt op een aparte (nieuwe) groep in de meterkast aangesloten.	1	€ 150,00
<input type="radio"/>	Bedrade elektra aansluiting (zonwering) in de gevel (inbouwdoos) Het aanbrengen van een bedrade elektra aansluiting (t.b.v. zonwering) in de gevel (eindigend in een schoonmetselwerkdoos, circa 20cm boven en 20 cm naast het kozijn) conform de bouwnummertekening (zonder schakelaar). Incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden.	1	€ 210,00
<input type="radio"/>	Bedrade elektra aansluiting (zonwering) in de gevel (inbouwdoos) aangesloten op een nieuwe schakelaar. Het aanbrengen van een geschakelde bedrade elektra aansluiting (t.b.v. zonwering) in de gevel (eindigend in een schoonmetselwerkdoos, circa 20cm boven en 20 cm naast het kozijn), met nieuwe enkelpolige schakelaar in de woning. E.e.a. overeenkomstig de bouwnummertekening en incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden.	1	€ 270,00
<input type="radio"/>	Bedrade elektra aansluiting (zonwering) in de gevel (inbouwdoos) aangesloten op een bestaande schakelaar. Het aanbrengen van een geschakelde bedrade elektra aansluiting (t.b.v. zonwering) in de gevel (eindigend in een schoonmetselwerkdoos circa 20cm boven en 20 cm naast het kozijn), aangesloten op een bestaande schakelaar in de woning. E.e.a. overeenkomstig de bouwnummertekening en incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden.	1	€ 250,00
<input type="radio"/>	Loze leiding Het aanbrengen van een extra loze leiding (3/4" (19 mm) PVC elektrabuis) vanuit de meterkast naar de op een bij te voegen tekening aangegeven plaats. De loze leiding is voorzien van een controledraad en komt uit in een enkele loze inbouwdoos. Incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden. NB niet mogelijk in prefabbeton en in houten spouwbladen e.d.	1	€ 140,00

Beknopt optieoverzicht veel voorkomende opties

Project: 9 woningen Coreellistraat te Sliedrecht
 Projectnr.: 20.031
 Peildatum: 14-6-2021

	Omschrijving	#	Totaal
<input type="radio"/>	Enkele wcd. Het aanbrengen en afmonteren van een enkele wandcontactdoos met randaarde aangesloten op bestaande groep. Incl. leiding en eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf.	1	€ 190,00
<input type="radio"/>	Enkele wcd op nieuwe schakelaar (inbouw). Het aanbrengen en afmonteren van een enkele wandcontactdoos met randaarde (aangesloten op bestaande groep) geschakeld op nieuwe schakelaar. Incl. leiding en eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf.	1	€ 215,00
<input type="radio"/>	Enkele wcd bij bestaande lichtschakelaar plaatsen. Het aanbrengen en afmonteren van een enkele wandcontactdoos met randaarde (aangesloten op bestaande groep) combineerd met een bestaande lichtschakelaar. Incl. leiding en eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf.	1	€ 135,00
<input type="radio"/>	Dubbele wcd. Het aanbrengen en afmonteren van een dubbele wandcontactdoos met randaarde aangesloten op bestaande groep. Incl. leiding en eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf.	1	€ 195,00
<input type="radio"/>	Dubbele wcd op nieuwe schakelaar (inbouw). Het aanbrengen en afmonteren van een dubbele wandcontactdoos met randaarde (aangesloten op bestaande groep) geschakeld op nieuwe schakelaar. Incl. leiding en eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf.	1	€ 225,00
<input type="radio"/>	WCD voor een wasdroger, loze leiding bedraden. Nabij de standaard opstelplaats van de wasmachine, ten behoeve van een condensdroger de (standaard aanwezige) loze leiding bedraden en afmonteren van een geaarde enkele wandcontactdoos. Deze wordt aangesloten op een aparte (230V) groep in de meterkast.	1	€ 240,00
<input type="radio"/>	WCD voor een wasdroger. Nabij de standaard opstelplaats van de wasmachine ten behoeve van een condensdroger het leveren en aanbrengen van een geaarde enkele wandcontactdoos. Deze wordt aangesloten op een aparte 230 V groep in de meterkast.	1	€ 290,00
<input type="radio"/>	Plafondlichtpunt op nieuwe schakelaar. Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op een aparte enkelpolige schakelaar. Incl. leiding en eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf.	1	€ 245,00
<input type="radio"/>	Plafondlichtpunt op bestaande schakelaar. Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt te schakelen op bestaande schakelaar. Incl. leiding en eventueel hak- en breekwerkzaamheden.	1	€ 215,00
<input type="radio"/>	Wandlichtpunt op nieuwe schakelaar. Het aanbrengen van een wandlichtpunt inclusief enkelpolige schakelaar. Incl. leiding en eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf.	1	€ 245,00
<input type="radio"/>	Wandlichtpunt op bestaande schakelaar. Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt te schakelen op bestaande schakelaar. Incl. leiding en eventueel hak- en breekwerkzaamheden.	1	€ 215,00
<input type="radio"/>	Het bedraden van een loze leiding ten behoeve van een internetaansluiting CAT 6. Inclusief leveren en afmonteren van een internet aansluitdoos. In de meterkast wordt de bekabeling voorzien van een internet stekker en niet afgemonteerd op aansluitdoos.	1	€ 170,00
<input type="radio"/>	Het leveren en aanbrengen van een CAT 6 aansluiting. Inclusief leveren en afmonteren van een internet aansluitdoos. In de meterkast wordt de bekabeling voorzien van een internet stekker en niet afgemonteerd op aansluitdoos.	1	€ 295,00

Beknopt optieoverzicht veel voorkomende opties

Project: 9 woningen Corellistraat te Sliedrecht
 Projectnr.: 20.031
 Peildatum: 14-6-2021

Omschrijving	#	Totaal
<p>O Het leveren en aanbrengen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast. Deze kan benodigd zijn door de keuze voor meerwerk (vooral bij extra benodigde groepen voor de keukenapparatuur). Indien de noodzaak blijkt, zal de installateur deze opvoeren (controle vindt plaats na afronding van het gehele kopersmeer- en minderwerk). Deze optie wordt opgenomen in de offerte van de keukeninstallaties en is niet separaat te kiezen.</p>	1	€ 295,00
<p>O Het aanpassen van de standaard perilex aansluiting (2x230V) naar 'krachtstroom' (1x400V). Let op: het is naast deze optie ook benodigd om (verplicht) de meterkast aan te passen. Deze optie wordt opgenomen in de offerte van de keukeninstallaties en is niet separaat te kiezen.</p>	1	€ 125,00
<p>O Het aanpassen van de meterkast naar 'krachtstroom'. Deze kan benodigd zijn door de keuze voor meerwerk (vooral bij 'electrisch koken' in de keuken). Indien de noodzaak blijkt, zal de installateur deze opvoeren (controle vindt plaats na afronding van het gehele kopersmeer- en minderwerk). Deze optie wordt opgenomen in de offerte van de keukeninstallaties en is niet separaat te kiezen.</p>	1	€ 350,00
<p>O Het leveren en aanbrengen van een grotere meterkast. Deze kan benodigd zijn door de keuze voor meerwerk (vooral bij extra benodigde groepen voor de keukenapparatuur). Indien de noodzaak blijkt, zal de installateur deze opvoeren (controle vindt plaats na afronding van het gehele kopersmeer- en minderwerk). Deze optie wordt opgenomen in de offerte van de keukeninstallaties en is niet separaat te kiezen.</p>	1	€ 295,00
<p>O Verplaatsen van het buitenlichtpunt.</p>	1	€ 95,00
<p>O Het verplaatsen van een wandcontactdoos.</p>	1	€ 75,00
<p>O Het verplaatsen van een wand/plafond lichtpunt.</p>	1	€ 95,00
<p>O Het verplaatsen van een schakelaar.</p>	1	€ 75,00
<p>O Het verplaatsen van een loze leiding.</p>	1	€ 75,00
<p>O Het verplaatsen van een kamerthermostaat. Incl.coördinatie en tekenkosten.</p>	1	€ 95,00
<p>O Het verplaatsen van een VAS (mv hoofd-bediening). Incl.coördinatie en tekenkosten.</p>	1	€ 95,00
<p>O Het verplaatsen van de MV-bediening. Incl.coördinatie en tekenkosten.</p>	1	€ 75,00
<p>O Het verplaatsen van een rookmelder.</p>	1	€ 95,00
<p>O Extra bediening ventilatie-systeem (plakschakelaar).</p>	1	€ 130,00
<p>O Het aanbrengen van een (vorst vrije) buitenkraan voorgevel. Op ca. 650 + (Met tapkraan en afneembare sleutel, incl. aftapmogelijkheid. Incl. eventuele hak- en/of breekwerkzaamheden).</p>	1	€ 495,00
<p>O Het aanbrengen van een (vorst vrije) buitenkraan achtergevel. Op ca. 650 + (Met tapkraan en afneembare sleutel, incl. aftapmogelijkheid. Incl. eventuele hak- en/of breekwerkzaamheden).</p>	1	€ 595,00
<p>O Leveren en aanbrengen van een extra scheidingswand in gips 70 mm. Prijs per/m2.</p>	1	€ 60,00

Beknopt optieoverzicht veel voorkomende opties

Project: 9 woningen Corellistraat te Sliedrecht
Projectnr.: 20.031
Peildatum: 14-6-2021

	Omschrijving	#	Totaal
<input type="radio"/>	Vervallen van een scheidingswand in gips 70 mm. Prijs per/m2.	1	-€ 20,00
<input type="radio"/>	Leveren en aanbrengen van een extra scheidingswand in gips 100 mm. Prijs per/m2.	1	€ 85,00
<input type="radio"/>	Wijzigen van een standaard scheidingwand van 70 mm naar dik 100 mm. Prijs per/m2.	1	€ 25,00
<input type="radio"/>	Wijzigen draairichting deur, excl. aanpassingen aan elektra	1	€ 70,00
<input type="radio"/>	Verplaatsen van een binnendeur excl. aanpassingen aan elektra	1	€ 70,00
<input type="radio"/>	Wijzigen draairichting en verplaatsen van een binnendeur, excl. aanpassingen aan elektra	1	€ 95,00
<input type="radio"/>	Dichtzetten van de bovenlichten (glaspaneel) van de binnendeurkozijnen op de aangegeven locaties. De wand loopt boven de deur door. Het bovenlicht (glas/hout paneel) komt te vervallen. Prijs per stuk, niet van toepassing op de meterkast.	1	€ 125,00
<input type="radio"/>	Standaard trap als 'dichte' trap uitvoeren De standaard (open) trap voorzien van stootboorden (gesloten/dichte trap). Deze optie dient verplicht gekozen te worden indien er een trapkast gekozen wordt (als de trap standaard open is).	1	€ 350,00
<input type="radio"/>	Standaard trap als 'open' trap uitvoeren De standaard (dichte) trap als open uitvoeren (zonder stootboorden). Deze optie is alleen mogelijk indien er geen bergruimte (trapkast/technische ruimte ed) onder de trap is voorzien (en de standaard trap als gesloten wordt uitgevoerd).	1	€ 95,00