

Offerte

Projectnr. : 25380
Omschrijving : Sliedrecht, Baanhoek-West, 43 won
Datum : 16-3-2016
Bedrijf : Kroon en De Koning B.V.

Bouwnummer : MAKELAAR
Koper :

Optie		Sluitings datum	Aantal	Prijs incl. BTW	Bedrag
COMBINATIE OPTIES		RUWBOUW OPTIES			
<input type="checkbox"/> R 040	Carport	15-07-16		17.500,00	
	Leveren en aanbrengen van een carport conform optietekening, bestaand uit:				
	- betonnen poeren geplaatst op heipalen;				
	- het dak wordt ondersteund door 4 stalen kolommen;				
	opbouw van het dak is al volgt:				
	- hardhouten of stalen dakprofielen;				
	- tussen de profielen worden glazen of kunststof (transparant) dakplaten aangebracht;				
	- aanbrengen van een aluminium goot en hwa, kleur volgens opgave architect.				
<input type="checkbox"/> R 050	Slaapkamer + badkamer op beg. grond	15-07-16		12.750,00	
	Realiseren van een slaapkamer en badkamer op de begane grond, bestaand uit:				
	- materialisatie en kleuren conform technische omschrijving en optietekeningen;				
	- extra gibowanden;				
	- 2 stuks stalen nastelkozijnen met bovenlicht incl. opdek binnendeur;				
	- riool- en wateraansluitpunten t.b.v. toiletspot, douche en wastafel;				
	- sanitair tbv toiletcombinatie, douchecombinatie en wastafel, fabrikaat en type conform technische omschrijving;				
	- vloer- en wandtegels t.b.v. badkamer, hoogte en type conform technische omschrijving;				
	- aanpassen vloerverwarming;				
	- elektrische radiator in de badkamer;				
	- verplaatsen schakelaar en plafondlichtpunt tbv slaapkamer 5;				
	- verplaatsen dubbele wandcontactdoos en TEL- en CAI aansluitpunt naar de woonkamer;				
	- Aanbrengen 2x dubbele wandcontactdoos in de slaapkamer;				
	- aanbrengen 2x loze leiding in de slaapkamer;				
	- aanbrengen wand- en pafondlichtpunt incl. 2 schakelaars in de badkamer;				
	- aanbrengen enkele wandcontactdoos en centraal-aardpunt bij de wastafel;				
	- aanpassen mv-installatie;				
	- standaard gevel-indeling handhaven.				
<input type="checkbox"/> R 110	Dubbele deuren in woonkamer	15-07-16		1.200,00	
	Leveren en aanbrengen dubbele deuren in de voorgevel i.p.v. raamkozijn met enkele deur:				
	- materialisatie en kleuren conform technische omschrijving en optietekening;				
	- vervallen van het standaard gevelkozijn;				
	- leveren en aanbrengen kozijn met dubbele deuren en zijlicht incl. hang- en sluitwerk;				
	- incl. schilderwerk.				

Offerte

Projectnr. : 25380
Omschrijving : Sliedrecht, Baanhoek-West, 43 won
Datum : 16-3-2016
Bedrijf : Kroon en De Koning B.V.

Bouwnummer : MAKELAAR
Koper :

Optie		Sluitings datum	Aantal	Prijs incl. BTW	Bedrag
<input type="checkbox"/> R 115	Dubbele deuren in slaapkamer Leveren en aanbrengen dubbele deuren in de i.p.v. raamkozijn met enkele deur: - t.p.v. slaapkamer 5; - materialisatie en kleuren conform technische omschrijving en optietekening; - vervallen van het standaard gevelkozijn; - leveren en aanbrengen kozijn met dubbele deuren en zijlicht incl. hang- en sluitwerk; - incl. schilderwerk.	15-07-16		975,00	
<input type="checkbox"/> R 120	Schuifpui in woonkamer Leveren en aanbrengen schuifpui in de voorgevel i.p.v. raamkozijn met enkele deur: - materialisatie en kleuren conform technische omschrijving en optietekening; - vervallen van het standaard gevelkozijn; - aanbrengen schuifpui incl. hang- en sluitwerk en beglazing; - incl. schilderwerk.	15-07-16		1.750,00	
<input type="checkbox"/> R 210	Dakkapel voorgevel woningtype T2, T4 Leveren en aanbrengen van een dakkapel op de voorgevel, breedte binnenwerks ca. 2100mm: - conform optietekening, mogelijk bij woningtype T2 en T4; - vervallen van het standaard dakvenster; - het aanbrengen van een daksparring ten behoeve van het dakkapel, inclusief vervallen dakpannen; - het leveren en aanbrengen van een prefab dakplaat voorzien van isolatie, dakbedekking en een aluminium dakrim; - het plafond van de dakkapel wordt afgewerkt middels een gipsplaat, voorzien van spuit-of sauswerk; - het leveren en aanbrengen van zijwangen, uitgevoerd in een regelwerk van vuren en voorzien van isolatie, binnenzijde wordt voorzien van multiplex beplating (onafgewerkt) en de buitenzijde met een houten beplating welke in het werkt wordt geschilderd; - de rc-waarde van het dak en de zijwangen van de dakkapel, conform de epc-berekening; - het overstek aan de dakkapel wordt afgewerkt middels aluminium zetwerk; - het leveren en aanbrengen van een hardhouten raamkozijn. - het leveren en aanbrengen van een wit geplastificeerde vensterbank; - het leveren en aanbrengen van een pvc stadsuitloop.	15-07-16		9.950,00	
<input type="checkbox"/> R 215	Dakkapel voorgevel woningtype L2, L4 en L5 Leveren en aanbrengen van een dakkapel op de voorgevel, breedte binnenwerks ca. 2100mm: - conform optietekening, mogelijk bij woningtype L2, L4 en L5; - vervallen van het standaard dakvenster;	15-07-16		10.500,00	

Offerte

Projectnr. : 25380
Omschrijving : Sliedrecht, Baanhoek-West, 43 won
Datum : 16-3-2016
Bedrijf : Kroon en De Koning B.V.

Bouwnummer : MAKELAAR
Koper :

Optie		Sluitings datum	Aantal	Prijs incl. BTW	Bedrag
	- het aanbrengen van een daksparring ten behoeve van het dakkapel, inclusief vervallen dakpannen; - het leveren en aanbrengen van een prefab dakplaat voorzien van isolatie, dakbedekking en een aluminium dakrim; - het plafond van de dakkapel wordt afgewerkt middels een gipsplaat, voorzien van spuit-of sauswerk; - het leveren en aanbrengen van zijwangen, uitgevoerd in een regelwerk van vuren en voorzien van isolatie, binnenzijde wordt voorzien van multiplex beplating (onafgewerkt) en de buitenzijde met een houten beplating welke in het werkt wordt geschilderd; - de rc-waarde van het dak en de zijwangen van de dakkapel, conform de epc-berekening; - het overstek aan de dakkapel wordt afgewerkt middels aluminium zetwerk; - het leveren en aanbrengen van een hardhouten raamkozijn. - het leveren en aanbrengen van een wit geplastificeerde vensterbank; - het leveren en aanbrengen van een pvc stadsuitloop; - 2x een dubbele wandcontactdoos en 1x een loze leiding verplaatsen in slaapkamer 2.				
<input type="checkbox"/> R 232	Zonwering op het dakvenster Handmatig bediend screen op de buitenzijde van het dakvenster. Fakro type AMZ, kleur 089 t.b.v. dakvenster afm. 940x1600mm. Prijs per dakvenster.	15-07-16	195,00
<input type="checkbox"/> R 233	Rolluik op het dakvenster Handbediend rolluik op de buitenzijde van het dakvenster. Fakro type ARZ-H, kleur 102 t.b.v. dakvenster afm. 940x1600mm. Prijs per dakvenster.	15-07-16	580,00
<input type="checkbox"/> R 250	4 Extra PV-paneel (type Largo) Aanbrengen 4 extra PV-panelen op de woning, uitvoering als standaard PV-paneel op de woning.	15-07-16	2.600,00
LOODGIETERSWERK		BUITENWERK			
<input type="checkbox"/> L 001	Buitenkraan op achtergevel Het leveren en monteren van een vorstvrije buitenkraan op de achtergevel.	15-07-16	425,00
<input type="checkbox"/> L 002	Buitenkraan op voorgevel Het leveren en monteren van een vorstvrije buitenkraan op de voorgevel. Plaats naast voordeur onder het buitenlichtpunt.	15-07-16	425,00
<input type="checkbox"/> L 010	Leveren en aanbrengen van een regenton BeGreen mini regenton van PE in de kleur donkergroen met een inhoud van 100 liter inclusief standaard en tapkraan.	15-07-16	250,00

Offerte

Projectnr. : 25380
Omschrijving : Sliedrecht, Baanhoek-West, 43 won
Datum : 16-3-2016
Bedrijf : Kroon en De Koning B.V.

Bouwnummer : MAKELAAR
Koper :

Optie	Sluitings datum	Aantal	Prijs incl. BTW	Bedrag

De ton is aangesloten met een slang en speciale overloop op de hemelwater.
Mogelijk bij woningtype Largo

ELECTROTECHNISCHE INSTAL BUITENWERK

<input type="checkbox"/> E 401	Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos	15-07-16	185,00
	Het aanbrengen van een spatwaterdichte enkele wcd op de voorgevel. Hoogte circa 300mm boven maaiveld.			
<input type="checkbox"/> E 402	Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos	15-07-16	220,00
	Het aanbrengen van een spatwaterdichte dubbele wcd op de voorgevel. Hoogte circa 300mm boven maaiveld.			
<input type="checkbox"/> E 403	Spatwaterdicht enkele wandcontactdoos met schakelaar	15-07-16	265,00
	Het aanbrengen van een spatwaterdichte enkel wcd op de voorgevel, schakelbaar doormiddel van schakelaar in de meterkast. Hoogte circa 300mm boven maaiveld.			
<input type="checkbox"/> E 410	Electra oplaadpunt tbv auto	15-07-16	2.025,00
	Autolader type EVbox Homeline H1161-1001 (3,7kW / 1f-16A) tegen muur berging woning type Largo: - deze lader laadt 15km per uur; - met vaste kabel van 6 meter (keuze van stekker aan autozijde type 1 of 2 nader te bepalen); - uitbreiden verdeelkast met aparte groep 16A; - montageplaat voor muur; - inclusief kWh meter, RFID reader (incl. 1x kaart/tag), GPS/GSM controller incl. simkaart; - exclusief abonnement (5 euro per maand excl. BTW, verplicht) voor verrekening verbruik met werkgever, activatie lader. M.u.v. bouwnummer 01 en 02			

BINNENINRICHTING KEUKEN

<input type="checkbox"/> K 101	Keuken levering via projectshowroom	15-07-16	0,00
	Keuken levering door Keukenvision, projectshowroom. - Kopers worden uitgenodigd door projectshowroom voor bezoek showroom; - U ontvangt een complete offerte inclusief installatieschema, verrekening van de stelpost en offerte voor aanpassen/uitbreiden installaties; - De keuken wordt door de projectleverancier rechtstreeks aan de koper gefactureerd; - De kosten voor het aanpassen van de installaties wordt opgenomen op de totaallijst van Kroon & de Koning. - De keuken wordt voor of na oplevering geplaatst.			

Stelpost keuken indien u een keuken koopt bij de projectshowroom:

Offerte

Projectnr. : 25380
Omschrijving : Sliedrecht, Baanhoek-West, 43 won
Datum : 16-3-2016
Bedrijf : Kroon en De Koning B.V.

Bouwnummer : MAKELAAR

Koper :

Optie		Sluitings datum	Aantal	Prijs incl. BTW	Bedrag
	- type Largo € 2.722,50 incl. btw - type Tonica € 1.905,75 incl. btw				
<input type="checkbox"/> K 201	Afwijkende keukeninrichting door derden Largo Woningtype Largo De woning wordt zonder keuken, keukenmengkraan, wandtegels en wandspuitwerk ter plaatsen van het keukenblok opgeleverd. De installatie punten worden op de standaard plaats conform nultekening aangebracht en afgedopt.	15-07-16	-2.500,00
<input type="checkbox"/> K 202	Afwijkende keukeninrichting door derden Tonica Woningtype Tonica De woning wordt zonder keuken, keukenmengkraan, wandtegels en wandspuitwerk ter plaatsen van het keukenblok opgeleverd. De installatie punten worden op de standaard plaats conform nultekening aangebracht en afgedopt.	15-07-16	-1.700,00
LOODGIETERSWERK		KEUKEN			
<input type="checkbox"/> L 101	Verplaatsen riool/water aansluiting keukenblok Verplaatsen (max 2,50m1) van de standaard water- en rioleringaansluiting t.b.v. keukenblok in de plintruimte (niet in de betonvloer) volgens tekening keukenleverancier.	15-07-16	157,50
<input type="checkbox"/> L 102	Verpl. riool/water aansluiting keuken onder de vloer Verplaatsen (max 2,50m1) van de standaard water- en rioleringaansluiting t.b.v. keukenblok in de kruipruimte t.b.v. wijzigen plaats spoelbak/vaatwasser naar de voorgevel. Uitgangspunt vaatwasser naast de spoelbak. Riolering aanpassen voor aanbrengen begane grondvloer.	15-07-16	157,50
<input type="checkbox"/> L 105	Aanbrengen extra wateraansluiting incl. kraan Aanbrengen extra wateraansluiting incl. kraan (opbouw)	15-07-16	145,00
<input type="checkbox"/> L 106	Aanbrengen water + riool aansl. t.b.v. vaatwasser Aanbrengen riool- en wateraansluiting incl. kraan t.b.v. de vaatwasser. Uitgangspunt plaats vaatwasser niet naast de spoelbak.	15-07-16	200,00
<input type="checkbox"/> L 107	Wateraansluiting tbv vaatwasser naast spoelbak Aanbrengen t-stuk op waterleiding incl. kraan t.b.v. vaatwasser naast spoelbak. Afvoer van de vaatwasser wordt aangesloten op t-stuk in sifon spoelbak (levering door keukenleverancier).	15-07-16	130,00

VENTILATIE- EN LUCHTBEH

KEUKEN

Offerte

Projectnr. : 25380
Omschrijving : Sliedrecht, Baanhoek-West, 43 won
Datum : 16-3-2016
Bedrijf : Kroon en De Koning B.V.

Bouwnummer : MAKELAAR

Koper :

Optie		Sluitings datum	Aantal	Prijs incl. BTW	Bedrag
<input type="checkbox"/> B 111	Afvoerkanaal afzuigkap naar buiten Het is niet mogelijk om het afvoerkanaal t.b.v. een afzuigkap (keuken) aan te brengen naar buiten.	15-07-16	0,00

TEGELWERK

TEGELWERK

<input type="checkbox"/> T 101	Tegelwerk via projectshowroom Tegelwerk door "Tegelidee BV" projectshowroom. U ontvangt een complete offerte met de verrekening van de standaard tegel. De betaling geschiedt middels de meer- en minderwerklijst van de Kroon & de Koning.	15-07-16	0,00
--------------------------------	---	----------	-------	------	-------

METSELWERK

BOUWKUNDIGE AFBOUW OPTIES

<input type="checkbox"/> B 310	Aanbrengen extra gibowand 70mm Op tekening de lengte en hoogte aangeven. Bedrag is per m2. Let op! De m2 worden naar boven afgerond op hele m2.	15-07-16	90,00
--------------------------------	--	----------	-------	-------	-------

KOZIJNEN , RAMEN EN DEUREN

BOUWKUNDIGE AFBOUW OPTIES

<input type="checkbox"/> B 301	Draairichting binnendeur wijzigen Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur. Prijs per stuk. Inclusief verplaatsen schakelaar.	15-07-16	145,00
<input type="checkbox"/> B 302	Verplaatsen binnendeurkozijn met deur Het verplaatsen van een binnendeurkozijn met deur in een lichte scheidingswand. Prijs per stuk. NB Indien u een schakelaar wilt verplaatsen, dient u dit separaat op te geven.	15-07-16	120,00
<input type="checkbox"/> B 308	Wijz. 5 st. binnendeurkozijnen zonder bovenlicht Wijzigen van binnendeurkozijnen met bovenlicht in binnendeurkozijnen zonder bovenlicht van de begane grond. Inclusief extra gibo en het aanbrengen van een gibo latei. Exclusief extra tegelwerk. Ter plaatsen van de meterkast wordt er boven het kozijn een ventilatierooster aangebracht conform voorschriften NUTS bedrijven. Begane grond, TOTAAL 5 STUKS	15-07-16	375,00
<input type="checkbox"/> B 309	Wijz. 3 st. binnendeurkozijnen zonder bovenlicht Wijzigen van binnendeurkozijnen met bovenlicht in binnendeurkozijnen zonder bovenlicht van de 1e verdieping. Inclusief extra gibo en het aanbrengen van een gibo latei. Exclusief extra tegelwerk. 1e verdieping, TOTAAL 3 STUKS	15-07-16	225,00

LOODGIETERSWERK

BOUWKUNDIGE AFBOUW OPTIES

Offerte

Projectnr. : 25380
Omschrijving : Sliedrecht, Baanhoek-West, 43 won
Datum : 16-3-2016
Bedrijf : Kroon en De Koning B.V.

Bouwnummer : MAKELAAR

Koper :

Optie		Sluitings datum	Aantal	Prijs incl. BTW	Bedrag
<input type="checkbox"/> L 201	Afvoer tbv wasdroger Het realiseren van een extra afvoermogelijkheid, inclusief sifon, t.b.v. condenswater van een condensdroger nabij de wasmachineaansluiting.	15-07-16	76,00

VERWARMINGSINSTALLATIES

BOUWKUNDIGE AFBOUW OPTIES

<input type="checkbox"/> C 250	Aanpassen vloerverwarming Kosten coordinatie en aanpassen tekenwerk vloerverwarming. I.v.m. aanpassen keukenopstelling.	15-07-16	45,00
--------------------------------	--	----------	-------	-------	-------

LOODGIETERSWERK

SANITAIR

<input type="checkbox"/> S 200	Sanitair via projectshowroom Sanitair levering door "Van Munster" projectshowroom. - Kopers worden uitgenodigd door projectshowroom voor bezoek showroom; - U ontvangt een complete offerte inclusief indien nodig verrekening van het standaard sanitair en een offerte voor aanpassen/uitbreiden installaties; - De betaling geschiedt middels de meer- en minderwerklijst van Kroon & de Koning.	15-07-16	0,00
--------------------------------	--	----------	-------	------	-------

COMBINATIE OPTIES

SANITAIR

<input type="checkbox"/> S 201	Toiletruimte casco opleveren Largo Vervallen van het standaard sanitair, tegelwerk en het spuitwerk boven het tegelwerk. De afwerkvloer wordt wel aangebracht. Het leidingwerk wordt op de standaard plaats afgedopt. De elektrische installatie wordt uitgevoerd conform verkooptekeningen. De dorpel wordt niet geleverd. Voor het casco opleveren van het toilet geldt: Het tegelwerk en sanitair kan pas na de oplevering geleverd en aangebracht worden. De garantie op de betreffende onderdelen vervalt en is geregeld middels de gelimiteerde garantie en waarborgregeling van het woningborg.	15-07-16	-1.320,00
<input type="checkbox"/> S 202	Badkamer casco opleveren Largo Vervallen van het standaard sanitair, tegelwerk en het spuitwerk boven het tegelwerk. De afwerkvloer wordt aangebracht in de badkamer. Ter plaatsen van de douchehoek wordt er geen afwerkvloer aangebracht, sparing 90x90cm. Het leidingwerk wordt op de standaard plaats afgedopt. De elektrische installatie wordt uitgevoerd conform verkooptekeningen. De dorpel wordt niet geleverd. De elektrische radiator blijft gehandhaafd. Voor het casco opleveren van de badkamer geldt: Het tegelwerk en sanitair kan pas na de oplevering geleverd en aangebracht worden. De garantie op de betreffende onderdelen vervalt en is geregeld middels de gelimiteerde garantie	15-07-16	-1.770,00

Offerte

Projectnr. : 25380
Omschrijving : Sliedrecht, Baanhoek-West, 43 won
Datum : 16-3-2016
Bedrijf : Kroon en De Koning B.V.

Bouwnummer : MAKELAAR

Koper :

Optie		Sluitings datum	Aantal	Prijs incl. BTW	Bedrag
	en waarborgregeling van het woningborg.				
<input type="checkbox"/> S 203	Toiletruimte casco opleveren Tonica Vervallen van het standaard sanitair en tegelwerk. De afwerkvloer wordt wel aangebracht. Het leidingwerk wordt op de standaard plaats afgedopt. De elektrische installatie wordt uitgevoerd conform verkooptekeningen. De dorpel wordt niet geleverd. Voor het casco opleveren van het toilet geldt: Het tegelwerk en sanitair kan pas na de oplevering geleverd en aangebracht worden. De garantie op de betreffende onderdelen vervalt en is geregeld middels de gelimiteerde garantie en waarborgregeling van het woningborg.	15-07-16	-1.110,00
<input type="checkbox"/> S 204	Badkamer casco opleveren Tonica Vervallen van het standaard sanitair en tegelwerk. De afwerkvloer wordt aangebracht in de badkamer. Ter plaatsen van de douchehoek wordt er geen afwerkvloer aangebracht, sparing 90x90cm. Het leidingwerk wordt op de standaard plaats afgedopt. De elektrische installatie wordt uitgevoerd conform verkooptekeningen. De dorpel wordt niet geleverd. De elektrische radiator blijft gehandhaafd. Voor het casco opleveren van de badkamer geldt: Het tegelwerk en sanitair kan pas na de oplevering geleverd en aangebracht worden. De garantie op de betreffende onderdelen vervalt en is geregeld middels de gelimiteerde garantie en waarborgregeling van het woningborg.	15-07-16	-1.340,00
ELECTROTECHNISCHE INSTAL		ELECTRA-INSTALLATIE			
<input type="checkbox"/> E 001	Extra enkele wandcontactdoos Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos.	15-07-16	140,00
<input type="checkbox"/> E 002	Extra dubbele wandcontactdoos Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos (in 1-doos)	15-07-16	160,00
<input type="checkbox"/> E 003	Enkele wandcontactdoos op aparte groep Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos, aangesloten op een aparte groep 1x230 Volt-16A, t.b.v. bijvoorbeeld een oven.	15-07-16	340,00
<input type="checkbox"/> E 004	Extra wandcontactdoos met schakelaar Extra wandcontactdoos (enkel) t.b.v. verlichting schakelbaar doormiddel van nieuwe schakelaar.	15-07-16	230,00
<input type="checkbox"/> E 005	Extra wcd in comb. met schakelaar Extra enkele wandcontactdoos in combinatie met bestaande schakelaar.	15-07-16	70,00

Offerte

Projectnr. : 25380
Omschrijving : Sliedrecht, Baanhoek-West, 43 won
Datum : 16-3-2016
Bedrijf : Kroon en De Koning B.V.

Bouwnummer : MAKELAAR

Koper :

Optie		Sluitings datum	Aantal	Prijs incl. BTW	Bedrag
<input type="checkbox"/> E 006	Wijz. enkele wcd naar dubbele wcd Wijzigen van enkele stopcontact naar dubbele stopcontact (in 1 doos).	15-07-16	-----	33,00	-----
<input type="checkbox"/> E 020	Bedraden loze leiding Het bedraden van een loze leiding + voorzien van wandcontactdoos tbv apparaat op aparte groep 1x230volt-16A.	15-07-16	-----	215,00	-----
<input type="checkbox"/> E 021	Bedraden loze kookleiding Bedraden loze kookleiding t.b.v. elektrisch koken d.m.v. perilex wandcontactdoos op een aparte groep 2x230V-16A (exclusief hoofdschakelaar).	15-07-16	-----	285,00	-----
<input type="checkbox"/> E 101	Verplaatsen elektra-installatiepunt Het verplaatsen van een elektra-installatiepunt in de wand (bv wandcontactdoos, schakelaar, thermostaat e.d.). Prijs per stuk. Alleen mogelijk in Gibo wanden.	15-07-16	-----	80,00	-----
<input type="checkbox"/> E 201	Extra schakelaar (hotel) op bestaand lichtpunt Het leveren en aanbrengen van een extra enkelpolige schakelaar, zodat lichtpunt geschakeld kan worden vanaf twee verschillende plaatsen (wisselschakelaar).	15-07-16	-----	107,50	-----
<input type="checkbox"/> E 202	Universele dimmer 500W Wijzigen schakelaar in universele dimmer (500W) geschikt voor halogeen- en LED-lampen.	15-07-16	-----	165,00	-----
<input type="checkbox"/> E 203	Universele dimmer 800W Wijzigen schakelaar in universele dimmer (800W) geschikt voor halogeen- en LED-lampen.	15-07-16	-----	225,00	-----
<input type="checkbox"/> E 205	Wandlichtpunt op bestaande schakelaar Het leveren en aanbrengen van een wandlichtpunt, geschakeld op een bestaande schakelaar (twee lichtpunten bedienen door één schakelaar). U dient een plaats aan te geven op tekening en u dient aan te geven op welke schakelaar hij aangesloten dient te worden.	15-07-16	-----	105,00	-----
<input type="checkbox"/> E 301	Loze leiding Het leveren en aanbrengen van een loze leiding, met trekdraad, vanuit de meterkast naar een loze inbouwdoos.	15-07-16	-----	120,00	-----
<input type="checkbox"/> E 303	Bedraden loze UTP aansluiting Leveren en aanbrengen van een bedrade UTP (cat5e) aansluiting in bestaande loze leiding afgemonteerd op een UTP-wandcontactdoos (RJ45).	15-07-16	-----	105,00	-----
<input type="checkbox"/> E 305	Bedraden loze CAI-aansluiting Bedraden en afmonteren van een loze CAI-aansluiting.	15-07-16	-----	105,00	-----

Offerte

Projectnr. : 25380
Omschrijving : Sliedrecht, Baanhoek-West, 43 won
Datum : 16-3-2016
Bedrijf : Kroon en De Koning B.V.

Bouwnummer : MAKELAAR
Koper :

Optie		Sluitings datum	Aantal	Prijs incl. BTW	Bedrag
	Exclusief versterker, te adviseren bij twee of meer aansluitingen.				
<input type="checkbox"/> E 308	CAI-versterker tbv TV Het leveren en monteren van een CAI-versterker t.b.v. televisie inclusief enkele wandcontactdoos in de meterkast.	15-07-16	270,00
<input type="checkbox"/> E 601	Extra aardlekschakelaar Het uitbreiden van de meterkast met een extra aardlekschakelaar. NB Mocht blijken dat door de keuze van al uw meer- en minderwerk het totaal aantal groepen boven de 8 uitkomt, dan wordt conform de NEN 1010, deze optie bij u in rekening gebracht. NB Optie is exclusief extra groepen.	15-07-16	250,00

Gelieve het **totaalbedrag** van het door u op deze m/m lijst **aangekruiste** meer- en/of minderwerk in te vullen

Totaal

*** Heeft u de gewenste meer- / minderwerken aangekruist en het totaalbedrag ingevuld? Gelieve de offerte op elke pagina te tekenen

€

VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

Algemene voorwaarden

Op de standaard koperskeuzelijst en offerte zijn de Woningborg voorwaarden voor meer- minderwerk van toepassing.

Accoord voor uitvoering van de optie(s) zoals geselecteerd.

* Na het verstrijken van de sluitingsdatum zullen door ons geen meer- en minderwerk wijzigingen worden geaccepteerd.

Koper :
Bouwnummer : MAKELAAR
Datum :
Handtekening koper :